

Przedmiar robót

Nadbudowa przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lokalizacja: 44-120 Pyskowice
ul. Kochanowskiego1

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa w Pyskowicach
ul. Kochanowskiego1
44-120 Pyskowice

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Nadbudowa przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
1	Element	Prace projektowane		
1	KNR 401/508/2	Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpówka podwójnie - dachówki do ponownego zabudowania	m2	8,620
2	KNR 401/508/4	Rozbiórka pokrycia z dachówek, oczyszczenie po rozbiórce dachówek - dachówki do ponownego zabudowania	szt	362,040
3	KNR 1901/503/2	Analogia - tymczasowe zabezpieczenie pokrycia dachu przed opadami atmosferycznymi - podczas wykonywania robót w koszach	m2	10,344
4	KNR 401/419/3	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5 m	szt	1
5	KNR 202/513/5 (2)	Analogia - demontaż nasad kominowych istniejących - R=0.4, M=0, S=0.4	szt	2
6	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	0,445
7	ZKNR C 2/801/1	Oczyszczenie powierzchni komina po demontażu czapy kominowej	m2	0,354
8	DC 3/201/2	Osadzenie prętów zbrojeniowych dla scalenia domurwania z kominem istniejącym - pręt fi 10 mm - osadzony na kotwie chemicznej co 3 warstwy	kotwienie	36
9	KNRW 401/310/1 (2)	Analogia - murowanie komina wentylacyjnego do poziomu komina istniejącego wysokiego z cegły klinkierowej.	m3	0,707
10	KNR 202/923/2	Spoinowanie ścian komina zaprawą	m2	3,440
11	KNR BC 3/129/5	Hydrofobizacja powierzchni ceglanych	m2	3,
12	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe	m	1,920
13	KNR 401/201/12	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, listwy dla zachowania bruzd w betonie	m	1,920
14	KNR 401/202/2 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia czapy kominowa	kg	2,223
15	KNR 401/203/13	Wykonanie czapy kominowej	m2	0,445
16	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa - izolacja powierzchni czapy	m2	0,579
17	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	0,579
18	KNR 202/513/5 (2)	Montaż nasad wentylacyjnych wg wytycznych kominarskich	szt	2
19	KNR 401/504/4 (2)	Analogia - odtworzenie pokrycia dachu z dachówki z demontażu	m2	8,620
20	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z kosztem utylizacji.	m3	0,50
21	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9	m3	0,500